



TYPOWY PRZĘKRÓJ POPRZECZNY 1 - 1

skala 1:50



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wiążąca / wyrównawcza z AC 16W gr. 5 cm
Polipropylenowa geowłóknina z włóknem ciągłym o wytrzymałości 100/100 kN/m
Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C _{90/3} słab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1: (E ₂ ≥100 MPa; I _s ≥1,00; E ₂ /E ₁ <2,2)

<div><div></div><div>PROJEKTANCI SP. Z O.O.</div></div>			
Tytuł:	"Zarurowanie rowu melioracyjnego przy ul. Bolesława Śmiałego wraz z położeniem asfaltu celem utworzenia ciągu pieszego"		
Inwestor:	Prezydent Miasta Krakowa działający przez Dyrektora Zarządu Drog Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31 – 586 Kraków		
Objekt:	Oddinek ul. Bolesława Śmiałego w Krakowie		
Część:	Projekt Konceptyjny		
Zakres:	Drogowy z odwodnieniem	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Piecha	SLK.1096P-000705	
Projektant:	mgr inż. Bartosz Marszałek	MA/17024/PWBS/17	
Projektant:	mgr inż. Patrycja Młodyn	MA/17024/PWBS/19	
Projektant:	mgr inż. Piotr Gaiła	MA/17024/PWBS/17	
Projektant:	mgr inż. Aleksandra Wójcik	MA/17024/PWBS/18	
Tytuł:		Przekroje typowe (wariant II)	
Nr rys.: 4.3	Skala rys.: 1:50	Data: 19 sierpnia 2022 r.	Nr prof.: PK-D6070722-DO
PROJEKTANCI SP. Z O.O., 30-710 KRAKÓW, UL. KRZYMIDA 12A			
DZIAŁ PROJEKTOWY I tel kom.: +48 736 850 365		DZIAŁ PROJEKTOWY II tel kom.: +48 736 852 482	
		ADMINISTRACJA tel kom.: +48 736 880 283	